

# Formular F1

OBIECTIV: 0061 Pietruire-Primaverii, Merisor

PROIECTANT: CONPREX ACIF SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
<b>4</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>		
0001	Pietruire-Primaverii, Merisor		
	<b>TOTAL capitol/ subcapitol</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>Organizare santier</b>		
	<b>TOTAL capitol/ subcapitol</b>		
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>		
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		

PROIECTANT  
CONPREX ACIF SRL

BENEFICIAR  
PRIMARIA JILAVA

# Formular F2

OBIECTIV: 0061 Pietruire-Primaverii,Merisor

PROIECTANT: CONPREX ACIF SRL

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0001 Pietruire-Primaverii, Merisor

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>	
4.1.1	0001 Pietruire - Primaverii,Merisor	
	<b>TOTAL I</b>	
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>	
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>	
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>	

PROIECTANT  
CONPREX ACIF SRL

BENEFICIAR  
PRIMARIA JILAVA

# Formular F3

OBIECTIV: 0061 Pietruire-Primaverii,Merisor

PROIECTANT: CONPREX ACIF SRL

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Pietruire-Primaverii, Merisor

Categoria de lucrari: 0001 Pietruire - Primaverii,Merisor

Executant CNPX Obiectiv 0061 Obiect 0001 Categ 0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA01A1	82	SUTE MP	70,18000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER						
2	TR11AA01E1	82	TONE	379,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-VAGON CATEG.1 \$						
3	TRA01A05P	82	TONE	379,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
4	DA04B1	82	SUTE MC	3,51000		
SCARIF MEC PLATF DRUM EXEC AUTOGREDER PE ADINC NEC 5 CM IN IMPIET CU ADUN MATER IN SUL SAU CORDON						
5	DH05A1	82	MP	3,51000		
REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA IMPIETRUIRI DIN MACADAM						
6	DH04A1	82	M CUB	3,51000		
ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE, INCLUSIV CILINDRAREA CU AUTOGREDER						
7	TRA05A05	82	TONE	96,53000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$						
8	DA06B1	82	M CUB	701,80000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
9	TRA01A15	82	TONE	1564,10000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$						



Executant	CNPX	Obiectiv0061	Obiect0001	Categ0001	4	5
0	1	2	3			
10	TRA05A05	82	TONE			162,82000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHICULE SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$						
11	DA11B1	82	M CUB			1403,60000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE						
12	TRA01A02	82	TONE			2993,88000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 2 KM. \$						
13	TRA05A05	82	TONE			210,54000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHICULE SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$						

**TOTAL A:**

**PROIECTANT**  
CONPREX ACIF SRL

**BENEFICIAR**  
PRIMARIA JILAVA