



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
COMUNA JILAVA
PRIMAR

* APARATUL DE SPECIALITATE *

Șoseaua Giurgiului nr. 279, Comuna Jilava, Județ Ilfov

Cod de înregistrare fiscal: 4420791

Telefon: +40-214 57 01 15/Fax: +40-214 57 11 71, e-mail: primariajilava@primariajilava.ro

Compartimentul Achiziții Publice
Nr. Nr. 317 / 09.09.2026

APROBAT
Primar,
Elefterie Ilie PETRE

CAIET DE SARCINI

**LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE STRĂZI ÎN COMUNA JILAVA, JUDEȚUL ILFOV –
STRADA SABARULUI, STRADA MAGNOLIEI, STRADA GABRULUI ȘI
DRUMUL PE LÂNGĂ VII**

COD CPV: 45233141-9 - Lucrări de întreținere a drumurilor

1. Date privind autoritatea contractantă:

Denumire: Primăria Comunei Jilava, județul Ilfov

Adresa poștală: Sos. Giurgiului nr. 279, localitatea Jilava, județul Ilfov

Telefon/ Fax: 021/457.01.15 / 021/457.11.71

Adresa de e-mail: primariajilava@primariajilava.ro

Cod de identificare fiscală: 4420791

2. Obiectul achiziției:

Obiectul principal al contractului: **LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE STRĂZI ÎN COMUNA JILAVA, JUDEȚUL ILFOV – STRADA SABARULUI, STRADA MAGNOLIEI, STRADA GABRULUI ȘI DRUMUL PE LÂNGĂ VII.**

3. Contextul realizării achiziției:

Străzile Sabarului, Magnoliei, Gabrului și Drumul pe lângă Vii ce fac obiectul acestui proiect se desfășoară pe teritoriul comunei Jilava, județul Ilfov, și în momentul de față sunt modernizate, prezentând o suprafață carosabilă din asfalt care este degradată în anumite zone (cedări, faianțări și gropi), iar pe Strada Sabarului stratul de uzură este degradat pe întreaga suprafață carosabilă, după cum urmează:

Denumire stradă	Suprafața degradată conform ridicării topografice (mp)	Tip lucrare
Strada Sabarului	2.367,00	frezare 4 cm + strat de uzură 4 cm pe toată suprafața, marcaje 720 m
Strada Magnoliei	70,70	reparații cedări locale / faianțări / gropi
Strada Gabrului	672,80	reparații cedări locale / faianțări / gropi
Drumul pe lângă Vii	695,50	reparații cedări locale / faianțări / gropi
Total	3.806,00	

4. Conținutul caietului de sarcini:

Executantul va fi responsabil de execuția lucrărilor conform prevederilor caietului de sarcini și ale documentației tehnice nr. 310/2026 elaborată de către S.C. SALAS DESIGN PROIECT S.R.L. (memoriu tehnic, liste de cantități, planșe), care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. Lucrările constau în:

- Strada Sabarului (2.367 mp): frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente pe 4 cm și curățarea mecanică a suprafeței; așternerea unui strat de uzură din mixtură asfaltică BA 16 de 4 cm, inclusiv amorsare; refacerea marcajelor rutiere longitudinale – 720 m;
 - Strada Magnoliei (70,70 mp), Strada Gabrului (672,80 mp) și Drumul pe lângă Vii (695,50 mp): repararea cedărilor locale, faianțărilor și gropilor (1.439 mp în total) prin tăierea rosturilor, decaparea îmbrăcăminții asfaltice degradate, săpătură, strat de balast de 20 cm, strat de piatră spartă de 15 cm, strat de legătură din BADPC 22.4 de 6 cm și strat de uzură din BAPC 16 de 4 cm, inclusiv amorsări.
- Cantitățile de lucrări sunt cele din listele de cantități pe categorii de lucrări (Formular F3) din documentația tehnică; propunerea financiară se întocmește pe baza acestora.

Cerințe tehnice minime:

- mixturile asfaltice (BA 16, BAPC 16, BADPC 22.4) se prepară și se pun în operă conform normativului AND 605 și SR EN 13108-1, cu grosimile din documentația tehnică; înainte de așternere, suprafețele se curăță și se amorsează cu emulsie bituminoasă cationică;
- straturile de fundație din balast (20 cm) și piatră spartă (15 cm) se execută conform STAS 6400, cu compactarea la gradul prevăzut de normativ;
- la reparațiile locale, conturul zonei degradate se taie cu mașina cu disc, îmbrăcămintea degradată se decapează, iar rosturile dintre îmbrăcămintea nouă și cea existentă se colmatează cu mastic bituminos;
- marcajele rutiere se execută conform SR 1848-7, cu vopsea de marcaj cu microbule de sticlă;
- materialul rezultat din frezare/decapare și pământul din săpătură se încarcă, se transportă și se depozitează de către executant în locuri autorizate, cu respectarea legislației privind gestionarea deșeurilor;
- pe durata execuției, executantul asigură semnalizarea rutieră temporară a punctelor de lucru și menținerea circulației, conform normelor în vigoare;
- toate materialele puse în operă vor fi însoțite de declarații de performanță/conformitate, iar la recepție se prezintă rezultatele încercărilor de laborator pentru mixturile asfaltice și gradul de compactare al straturilor de fundație.

5. Termenul de execuție a investiției:

Termenul de execuție este de **maxim 2 luni calendaristice** începând cu emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor. Autoritatea contractantă va emite ordinul administrativ de începere a lucrărilor într-un termen de maxim 5 de zile de la momentul constituirii garanției de bună execuție.

6. Garanția acordată lucrărilor:

Termenul minim acordat pentru garanția lucrărilor este de **12 luni**. Durata garanției pentru lucrările executate începe să curgă de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție. Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

7. Utilaje, echipamente, materiale:

Contractantul trebuie să asigure toate utilajele, echipamentele, materialele necesare îndeplinirii corespunzătoare a lucrărilor, în termenul de execuție stabilit, conform documentației de atribuire și a ofertei depuse. Introducerea și scoaterea din șantier a utilajelor, echipamentelor și materialelor necesare pentru executarea lucrărilor se va face cu respectarea legislației aplicabile privind protecția mediului / siguranța circulației, după caz.

Contractantul trebuie sa utilizeze în execuția lucrărilor numai produse și procedee prevăzute de normativele în vigoare, care conduc la realizarea investiției. Materialele utilizate pentru punerea în opera a lucrărilor trebuie sa fie adecvate pentru scopul și durata de viață propusa în deplina concordanta cu codurile și specificațiile de materiale. Toate materialele trebuie sa fie noi. Toate materialele puse în opera trebuie sa fie însoțite de certificate de calitate / declarații de conformitate.

8. Cerințe privind execuția lucrărilor:

La execuția lucrărilor se va respecta legislația în domeniul executării lucrărilor de construcții, normativele și reglementările tehnice specifice în vigoare.

Executarea lucrărilor va începe numai după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor și după predarea - primirea amplasamentului. Predarea - primirea amplasamentului pentru execuția lucrărilor se va realiza în maxim o zi de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Achizitorul va emite ordinul administrativ de începere a lucrărilor într-un termen de maxim 5 de zile de la momentul constituirii garanției de bună execuție.

9. Modalitate de plată:

Lucrările executate se dovedesc prin situații de lucrări, întocmite astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor.

Situațiile de lucrări se întocmesc de către executant. Situațiile de lucrări prezentate de către executant, se verifică și se confirmă, în termen de maxim 10 zile, de către dirigințele de șantier și reprezentantul achizitorului. Situațiile de lucrări prezentate dirigințelui de șantier, trebuie să fie complete și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente: centralizator (cu fazele de lucrări oferite, decont anterior, decont curent și rest decont), liste cu cantitățile de lucrări realizate, analizele de laborator, certificate de calitate, de conformitate și de garanție.

Factura se emite după confirmarea situațiilor de lucrări de către toți factorii implicați, se depune la achizitor direct la sediul acestuia, prin poștă cu confirmare de primire sau electronic. Plata acesteia către executant se va efectua în termen de 30 de zile de la primire.

Plățile efectuate nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului, ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

Compartimentul Achiziții Publice
Mircea TUDOR



